

SKYDEPORTE

VEDLIGEHOELDELSE AF SKYDEPORTE

Nedenstående punkter afprøves og kontrolleres mindst en gang hver anden måned:

- 1** Kontroller at porten køre frit og ubesværet fra helt åben til helt lukket position.
- 2** Kontroller at wire fra henholdsvis smeltesikring eller el-holdemagnet er holdt stramt af kontralod, og at denne er hel og ubeskadiget.
- 3** Kontroller at kontralodet frit kan bevæges op og ned i styret. Afprøves ved at trække let i wiren.
- 4** Porte som er forsynet med el-holdemagnet i forbindelse med røgdetektoranlæg, afprøves ved udtrykning af testknappen på ABDL-Centralen (se betjeningsvejledningen for det pågældende anlæg). Efter endt afprøvning sammenkobles ankerpladen på trækwiren med el-holdemagneten.
- 5** Porte som er forsynet med mekanisk-smeltesikring kan ikke afprøves uden særlige foranstaltninger, idet smelteledet udløses ved opvarmning til 70° C. Ved afprøvning af smelteled bør nyt smelteled med wire være rekvireret inden prøven foretages, således at disse kan genmonteres umiddelbart efter endt afprøvning.
- 6** Køreruller og styreruller er forsynet med helforseglede kuglelejer og skal derfor ikke smøres. Wireruller, låsebeslag og frakoblingsbeslag smøres i forbindelse med vedligeholdelses gennemgang.

Såfremt der under gennemgangen og afprøvningen af porten findes fejl som umiddelbart ikke kan rettes, kontakt da vor serviceafdeling Telf.: 35 81 56 00.